ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 57259

Rilasciato il 10-12-2015 Scadenza il 10-12-2025

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via Quartini 26/7 Genova

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u[m^2]: 51.66

Volume lordo V[m^3]: 178.25

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.35

Proprietà: [redacted]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: BOR

Foglio: 68

Mappale: 59

Sub: 9

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 168.65 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 133.58 kWh/m² anno

Benefici ambientali

Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.66 t/anno

Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.31 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate ☐ Solare termico ☐ Biomassa ☐ Cogenerazione

☐ Solare fotovoltaico ☐ Pompa di calore

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 57259

Rilasciato il 10-12-2015 Scadenza il 10-12-2025

Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 87.58 kWh/m² anno
Valore raggiungibile: 87.58 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.62
Valore raggiungibile: 1.28

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 26.71 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 21.16 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

$Q_{c,nd}$:882.17 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L:0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	**kWh/m² anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
Caldaia a condensazione	35.06	2000.00	16 anni e 6 mesi
ENERGIE RINNOVABILI	**kWh/m² anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	**kWh/m² anno risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di Ritorno**
Caldaia a condensazione	35.06	2000.00	16 anni e 6 mesi

Tecnico Rossana Cuneo

Numero 1030

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

CERTIFICATORE ENERGETICO
DELLA REGIONE LIGURIA
N RO 1030
D.D. 2651 DEL 22-09-2008

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E CONSERVATORI DELLA PROV. DI GENOVA
Arch. ROSSANA CUNEO N° 1340

Gestione Certificati Energetici

Dati identificativi

Anno	2015	Numero certificato	57259
Data certificato	10/12/2015		
Numero certificatore	1030	Nominativo	Cuneo Rossana

Dati sostituzione

Anno certificato da sostituire		Numero certificato da sostituire	
Motivazione			

Dati catastali

Provincia	GENOVA	Comune	GENOVA
Sezione	BOR	Foglio	68
Mappale	59	Subalterno	9

Caricamento files

Dati certificato (file XML)	Via Quartini 26-7.xml.p7m	Data caricamento	15/12/2015
Certificato (file PDF)	Via Quartini 26-7.pdf.p7m	Data caricamento	15/12/2015
Stato del certificato	Trasmesso	Data trasmissione	15/12/2015

Protocollazione regionale

Data protocollo		Numero protocollo	

Note

Certificazione Energetica degli Edifici

REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore:	1030
Nominativo certificatore:	CUNEO ROSSANA
Anno:	2015
Numero certificato:	57259
Codice ordine:	000000209327
Codice autorizzazione circuito:	545191
Importo totale:	20 €
Data del pagamento:	15/12/2015 12.33